

## ANEXAR NA PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	TOTAL
1	DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES INCLUSO MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS E MATERIAS					
1.1	1.1Retirada de porta e aduela que da divisa entre salas.	M <sup>2</sup>	1.90			
2	PAREDES E DIVISORIAS					
2.1	ALVENARIA					
2.2	Fornecimento e execução de parede divisória em Alvenaria, constituída por tijolo e finalizada com reboco filtrado.	M <sup>2</sup>	2			
3	PINTURA					
3.1	Fornecer e executar pintura sobre teto e parede com tinta látex, acabamento fosco, cor branco GELO ,ref. Suvinil ou equivalente, com tratamento prévio com selador acrílico e emassamento com massa PVA, ref. Suvinil ou equivalente	M <sup>2</sup>	102			
3.2	Pintura Esmalte					
3.3	Fornecer e executar pintura sobre portas e aduelas de madeira, incluindo limpeza e lixamento prévio. Ref. Coral ou equivalente cor branca acetinado	UNID.	2			
4	RODAPÉ					
4.1	Fornecimento e aplicaçãode rodapéde ardósia, sendo mesmo assentado na divisadas salas onde será fechada a porta.	m <sup>2</sup>	2			
5	INSTALAÇÕES FORNECIMENTO ELÉTRICOS					
5.1	ENERGIA COMUM					
5.2	Remover calhas de iluminação de sobreporUNID.	UNID.	6			
5.3	Readequar luminárias para restabelecer originalidade da sala.	UNID.	6			
5.4	Remoção de calhas elétricas para restabelecer originalidade da sala	ML	8			
6	PONTOS HIDROSANITARIA					
6.1	Fornecer e executar tampão comum em pontos de agua onde será removido ligação	UNID.	2			
6.2	fornecer e executar tampão comum em pontos de esgoto existente.	UNID.	2			
6.3	Remover 1 pia cozinha granito e azulejo que protege parede.	UNID.	1			
6.4	Remover torneira, papeleiras, porta toalha gancho único.	UNID.	1			
7	MOBILIZAÇÃO					
7.1	Andaimes de quadro ou fachadeiro para execução da obra	VB				

7.2	Maquinas e ferramentas para execução da obra, tabuas	VB
7.4	Caçamba	VB
7.5	Outros	
<b>TOTAL</b>		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	Mão de Obra	Materiais	TOTAL
<b>1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRAS</b>					
1.1	<b>Portas de Madeira</b>					
1.2	Fornecimento e instalação de porta em madeira, 0,80x2,10m, tipo prancheta, com batentes e alisares, esp.=7cm. Dobradiças em aço com acabamento cromado.Os batentes (marcos) e guarnições (alisares) serão em madeira de reflorestamento e deverão ser lixadas e previamente tratadas	UNID	2			
1.3	Fornecimento e instalação de fechadura para porta de madeira, seguindo padrão ou equivalente as já instaladas na nova sala, abertura em ambos os lados.	UNID	3			
1.4	Fornecimento e instalação de porta em madeira com vidro embutido	UNID	1			
<b>2</b>	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>					
2.1	<b>DRY-WALL</b>					
2.2	Fornecimento e execução de parede divisória,tipo“dry-wall”,constituída por chapas de gesso acantonado 15mm, ST, fixadas de cada lado da estrutura formada por perfis de aço galvanizado 70mm, distância padrão entre eixos, espessura total de 10cm, com tratamento acústico de lá de rocha ou lá de vidro.	m <sup>2</sup>	45			
<b>3</b>	<b>Pintura Acrílica/ Látex PVA</b>					
3.1	Fornecimento e execução de repintura sobre parede com tinta látex, acabamento fosco, cor Areia, ref. CORALAR ou equivalente, com tratamento prévio com selador acrílico e emassamento com massa PVA.	ML	90			
3.2	Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de dryhall, com tinta látex, acabamento fosco, corareia, ref. Coralar ou equivalente, com tratamento prévio com selador acrílico e emassamento com massa PVA.					
4	Pintura Vernizes					

4.1	4.1Fornecer e executar pintura sobre novas portas e aduelas, incluindo limpeza e lixamento prévio. Proteção com verniz, em duas demãos, Ref.Suvinil ou coral base d'água ou equivalente acetinado.	UNID	3
5	<b>RODAPÉS</b>		
5.1	Fornecimento e aplicação de rodapé em granito Samoa light, com acabamento polido industrialmente, espessura de 2cm, h=10cm	M	30,2
6	<b>INSTALAÇÕES FORNECIMENTO ELÉTRICOS</b>		
6.1	<b>Energia Comum</b>		
6.2	Fornecer e instalar caixa em PVC antichama, de embutir em DRY HALL, dimensões: 2x4UNID.	UNID	6
6.3	Fornecer e instalar eletrocuto flexível de PVC antichama, mangueira corrugada, diâmetros:3/4	MI	25
6.4	Fornecer e instalar placas e tomadas com acabamento Ref.: TRAMONTINA LINHA LIZ. 2x4	UNID	6
6.5	Reestabelecer luminárias de calhas de sobrepor vindas da antiga salaUNID. Fornecer e executar novos pontos elétricos na cozinha.	UNID	5
7	<b>HIDROSANITÁRIA</b>		
7.1	Restabelecer pontos de agua fria para pia cozinha.	UNID	1
7.2	Fornecimento e execução sifão de saída de esgoto para pia da cozinha	UNID	1
7.3	Instalar 1 pia cozinha granito.	UNID	1
7.4	Reinstalar metais já existente 1 para pia que será a mesma da antiga sala	UNID.	1
8	<b>MOBILIZAÇÃO</b>		
8.1	Andaimes de quadro ou fachadeiro para execução da obra	VB	
8.2	Maquinas e ferramentas para execução da obra, tabuas	VB	
8.4	Outros	VB	
<b>TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA</b>			