

**TGP Soluções Ltda**

CNPJ: 19.662.213/0001-07

Rua Francisco Rodrigues de Miranda, 300 (casa comercial) - Fernão Dias
Belo Horizonte/MG - CEP: 31920-200

(31)3564-5032 - (31) 9404-5623

teclarclimatizacao@gmail.com

www.teclarclimatizacao.com.br

Vendedor: Renata Nascimento

ORÇAMENTO Nº 1941**27/07/2022****ORÇAMENTO**

Após verificação técnica:

- Aquisição de 1 novo aparelhos de ar condicionado.
 - Aquisição de 15 evaporadora.
 - Usar uma nova tubulação;
 - Metros de Tubulação de cobre para a interligação entre as unidades interna e externa do ar condicionado, de acordo com a recomendação do fabricante;
 - Metros de Tubos esponjosos blindados para a interligação entre as unidades interna e externa do ar condicionado, de acordo com a recomendação do fabricante;
 - Metros Cabos elétricos tipo "PP" para a interligação elétrica entre as unidades interna e externa do ar condicionado;
 - Vácuo no sistema para a retirada da umidade e impurezas com equipamento próprio (bomba de vácuo);
 - Não incluso acabamento em canaleta.
 - Incluso corte e fechamento em gesso;
 - Dreno;
 - Não incluso pintura;
 - Verificar a necessidade de uso de andaime (Não incluso);
 - Não incluso andaime;
 - Suporte de condensador;
 - Não incluso ponto 220v ou 127v (Próximo ao aparelho) DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.
 - Atendimento de Segunda à Sexta de 08:00 às 17:20.
- Para agendamento aos Sábados valor pode sofrer alteração.
- AGENDAMENTO PODE SOFRER ALTERAÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS**PREVISÃO DE ENTREGA: 27/07/2022****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECHANICOS EIRELI	Nome fantasia:	C.G PLAN
CNPJ/CPF:	10.382.413/0001-31	Endereço:	R EULER, 81 - PADRE EUSTAQUIO
CEP:	30720-160	Cidade/UF:	Belo Horizonte/MG
Telefone:	(31) 2112-5200/ (31) 2112-5240	E-mail:	licitacoescgplan@gmail.com

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO (vrf) – Fixação da unidade evaporadora; – Fixação com suporte apropriado para condensadora; – instalação da linha frigorífica e seus isolamentos necessário; – Instalação da fiação do comando elétrico de comando da máquina; – Instalação do sistema de drenagem conforme realizado em visita técnica; – Aferição e reposição do fluido refrigerante; – Procedimento de vácuo; – Programação do aparelho e startap; – Verificação do funcionamento dos controles, termostatos, etc.. – Verificação da atuação e ajuste de ruídos, vibrações anormais, com as devidas correções, necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento; – Teste de rendimento de temperatura.	16,00	3.800,00	60.800,00
2	MATERIAL (VALORES APROXIMADOS)	1,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL		17,00		95.800,00

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Ar Condicionado (CONFORME PROJETO)	UN	1,00	263.531,73	263.531,73
TOTAL			1,00	263.531,73	

PRODUTOS: 263.531,73				
SERVIÇOS: 95.800,00				
FRETE: 500,00				
TOTAL: 359.831,73				

DADOS DO PAGAMENTO			
VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
27/07/2022	359.831,73	Cartão de Crédito	3X SEM JUROS

OBSERVAÇÕES
PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 30 DIAS.

Assinatura do cliente